

Destino del Gasto (SRFT)

4to. Trimestre 2022 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2022

13 de enero de 2023

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
Total PRODDER 2022					32,000,000.00	29,868,938.00	0.00				
Subtotal Acciones de PRODDER 2022					32,000,000.00	29,868,938.00	0.00				
MEX220402201813	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO (SAN JOSÉ EL PALMITO); PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE 12 1/4" DE DIÁMETRO A 350 M DE PROFUNDIDAD Y AMPLIACIONES CORRESPONDIENTES PARA COLOCACIÓN DE ADEME DE 12" Y CONTRA ADEME DE 20". TIPO DE MATERIAL APROXIMADO A DIFERENTES PROFUNDIDADES QUE SE ESPERA DURANTE LA PERFORACIÓN. MATERIAL TIPO III 290 M. MATERIAL TIPO II 50 M Y MATERIAL TIPO I 10 M. LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA SEGÚN EL ESTUDIO EXISTENTE EN LAS COORDENADAS 19°55'53.1"N 99° 39'15.5" W. PARA LA PRUEBA DE DESARROLLO Y AFORO SE NECESITARÁ EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE O EL QUE SE REQUIERA PARA OBTENER DE 20 A 40 LPS. CON UN DIÁMETRO DE COLUMNA DE 5" O EL REQUERIDO PARA OBTENER EL GASTO ANTES MENCIONADO. EL PERIODO PROPUESTO ES DE 72 HORAS DE DESARROLLO Y 24 HORAS DE AFORO, EL ESTÁTICO A 180 M DE COLUMNA O LA QUE SE REQUIERA EN SU MOMENTO. ASÍ MISMO, LA CAPACIDAD DE LA BOMBA DEPENDERÁ DE LOS FACTORES ANTES MENCIONADOS	TIMILPAN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	4,219,000.00	3,938,032.79	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	0.00	0.00%
MEX220202086654	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 3,216 M CON TUBERÍA DE 2 1/2" DE PEAD DE DIÁMETRO, RED DE DISTRIBUCIÓN CON UNA LONGITUD DE 2,808 M EN TUBERÍA DE 2" DE DIÁMETRO DE PEAD, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE 20 M3 DE CAPACIDAD DE CONCRETO REFORZADO E INSTALACIÓN DE 20 TOMAS DOMICILIARIAS, LOS CUALES SE CONSTRUIRÁN EN LAS CALLES DE EL PARAJE CORRALITOS DE LA COMUNIDAD AGUILA (LA MESA)	XALATLACO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,150,000.00	2,006,819.27		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	0.00	0.00%
MEX220402202390	CONSTRUCCIÓN DE EMISOR SANITARIO EN VALLE DE BRAVO, EL CUAL CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE EMISOR A PRESIÓN CON UNA LONGITUD DE 446 M DE TUBERÍA DE ACERO DE 2 1/2 PULGADAS, 1 CAJA DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO Y 1 CAJA DE VALVULAS DE ADMISIÓN EXPULSIÓN, CÁRCAMO DE BOMBEO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, 2 MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES DE UNA ETAPA DE 5.5 HP, NICHÓ PARA EQUIPO DE MEDICIÓN, TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 15 KVA, LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN TRIFÁSICA, AÉREA 600 M EN LA CALLE MORA DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE BRAVO	VALLE DE BRAVO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,500,000.00	2,333,510.78		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros	0.00	0.00%
MEX220402202424	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO CON DOS BOMBAS SUMERGIBLES DE 10 HP Y GASTO DE 4.75 LPS, Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 797 M CON TUBERÍA DE 3" DE PEAD DE DIÁMETRO, RED DE DISTRIBUCIÓN CON UNA LONGITUD DE 1,053 M EN TUBERÍA DE 2" A 4" DE DIÁMETRO DE PEAD, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE 50 M3 DE CAPACIDAD DE CONCRETO REFORZADO E INSTALACIÓN DE 120 TOMAS DOMICILIARIAS, LOS CUALES SE CONSTRUIRÁN EN LAS CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO DE EL ORO DE HIDALGO	EL ORO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,250,000.00	2,100,159.70		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.00	0.00%

